

DECIZIE
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 21562693/3 din 26.08.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Cantemir
Localitate	or. Cantemir
IDNO	1007601010275
Adresa	Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
Număr de telefon	0(273) 22650 Președintele raionului
Număr de fax	0(273) 22058 anticamera
E-mail oficial	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
Adresa de internet	www.cantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțanu Raisa specialist în domeniul achizițiilor publice, tel. 0(273) 2 20 58

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele:
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a drumului L599.1 (Capaclia-Haragiș, drum de acces spre s. Haragiș)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	18 244 210,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1770639047115 Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21562693
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 09.02.2026
Data(datele) și referința(referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul(proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale UE	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAS; ☐ Buget CNAM; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	05.03.2026
Denumirea operatorului economic	SRL "Masterdrum"
IDNO al operatorului economic	1009600036472
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 17 Data: 16.03.2026
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 17 726 300,28 lei Inclusiv TVA: 21 271 560,33 lei
Termen de valabilitate	30.12.2028
Termenul limită de executare al contractului	30.09.2028

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului
----------------------------	---

	prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: modificarea volumelor de lucrări
Temeiul juridic	Art.76 alin.7, pct.2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Contractul de antrepriză nr.17 cap.8
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	Acord adițional nr.1 din 04.05.2026 Acord adițional nr.2/17 din 07.07.2026
Alte informații relevante	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocde-b3wdp1-MD-1770639047115 din 09.02.2026 prin licitație deschisă a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 17 din 16.03.2026 (nr. trez. 2026-0000000740), încheiat între SRL "Masterdrum" și Consiliul Raional Cantemir cu termen de valabilitate – 30.12.2028, pentru o perioadă de 3 ani. Obiectul achiziției fiind "Lucrări de reparație capitală a drumului L599.1(Capaclia-Haragiș, drum de acces spre s. Haragiș)", în valoare de 21 271 560,33 lei, inclusiv TVA.

Modificările operate prevăd aplicarea prevederilor art. 76, alin.7 pct. 2 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, Cap. 8 din Contractul de antrepriză.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

"Se exclud volumele de lucrări(Rigole de acostament B-1-18-50) conform Devizului local, în valoare de – 2 136 623,62 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrări(Rigole de acostament monolite) conform Devizului local în valoare de + 2 136 623,62 lei, inclusiv TVA.

Suma finală a contractului după modificările operate rămâne nemodificată".

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor și a necesităților apărute pe parcurs la obiectul dat, în baza Demersului(Scrisoare oficială nr. 57/26 din 14.07.2026, nr.66/26/14.08.2026), parvenită de la agentul economic, prin care solicită modificarea unor volume de lucrări din caietul de sarcini, conform contractului și anume, de a executa integral din beton monolit, volumul de 2 367 m. de rigolă carosabilă, fiind prevăzut în caietul de sarcini de a fi montate din elemente prefabricate, motivând faptul că ar duce la o stabilitate și siguranță a rigolelor mai bună, totodată, ar reduce semnificativ timpul de execuție a obiectului, fără a afecta secțiunea transversală, costul lucrărilor sau parametrii tehnici necesari.

Urmare a examinării Demersului, la solicitarea autorității, au fost elaborate Devizele locale excludere/includere(Scrisoarea oficială nr. 256 din 22.07.2026), de către responsabilul tehnic al agentului economic, fiind coordonate în prealabil cu dirigintele de șantier al autorității și autorul proiectului de execuție(Demers nr. 276/05-1/15.07.2026, nr.296/5-1/31.07.2026). În acest sens autorul proiectului a argumentat că este admisibilă solicitarea privind executarea în situ a rigolei carosabile din beton monolit, clasa C30/37 prin utilizarea repartizorului cu cofraj glisat, în locul elementelor prefabricate prevăzute, dar cu condiția de a nu genera costuri suplimentare față de valoarea contractantă și nu va conduce la modificarea parametrilor tehnici, conform cerințelor tehnologice cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a procesului tehnologic de execuție.

Așadar, prin Devizul local de excludere s-a propus a se excludă volumele de lucrări(Rigole de acostament B-1-18-50) în valoare de – 2 136 623,62 lei, inclusiv TVA (1 780 519,68 lei fără TVA), prin Devizul local de includere – a se includă volumele de lucrări(Rigole de acostament monolite) în valoare de + 2 136 623,62 lei, inclusiv TVA((1 780 519,68 lei fără TVA).

Suma finală a contractului după modificările operate rămâne neschimbată.

Reeșind din cele expuse, examinarea solicitării a fost efectuată prin intermediul grupului de lucru(3 ședințe), prin care s-a decis modificarea contractului, întrucât, sunt întrunite condițiile cumulative a următoarelor cerințe:

- modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritate contractantă care acționează cu diligență nu a putut să le prevadă;
- modificarea nu afectează natura generală a contractului;
- creșterea prețului nu depășește 15 % din valoarea contractului initial.

Astfel, în Contractul de antrepriză se vor opera următoarele modificări:

”Se exclud volumele de lucrări(Rigole de acostament B-1-18-50) conform Devizului local, în valoare de – 2 136 623,62 lei, inclusiv TVA.

Se includ volumele de lucrări(Rigole de acostament monolite) conform Devizului local, în valoare de + 2 136 623,62 lei, inclusiv TVA.


Suma finală a contractului după modificările operate rămâne nemodificată”.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a **Contractului de achiziție nr. 17 din 16.03.2026** s-a decis încheierea **Acordului adițional privind modificarea volumelor de lucrări.**

<i>Denumire operator economic</i>	<i>Valoarea modificărilor (după caz)</i>	
	<i>Fără TVA</i>	<i>Inclusiv TVA</i>
SRL “Masterdrum”	-	-

6. Componenta grupului de lucru pentru achiziții:

<i>Nr.</i>	<i>Nume, Prenume</i>	<i>Funcția în cadrul grupului</i>	<i>Semnătura</i>
1.	Covali Anatolie	<i>Președintele grupului de lucru</i>	
2.	Guțanu Raisa	<i>Secretarul grupului de lucru</i>	
3.	Cozma Veaceslav	<i>Membru grupului de lucru</i>	
4.	Muranevici Dumitru	<i>Membru grupului de lucru</i>	
5.	Sîrbu Vasile	<i>Membru grupului de lucru</i>	

Lucrari de reparatie capitala a drumului L599.1
(Capaclia - Haragis, drum de acces spre s. Haragis)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Includere

Valoarea de deviz 2 136 623,62 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rigole de acostament monolite				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatație în betonul de uzura la drumuri	m	2 367,000	36,57 26,10	86 554,385 61 778,700
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m3	113,616	713,33 89,10	81 045,702 10 123,186
3	DI119	Rigola din beton monolit (C30/37 XC4, XF4, XM2 CEM II/42,5R D16 S1) turnata cu ajutorul unui finisor de beton cu cofraj glisant (2367 ml * 0,125 m3/ml = 295,875 m3)	m3	295,875	4 479,51 287,10	1 325 374,74 1 84 945,713
4	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatație (Rost tehnologic transversal)	m	296,000	57,30 14,40	16 961,370 4 262,400
5	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	m	296,000	17,15 9,90	5 076,400 2 930,400
6	RpCR28A	Vopsirea cu solutie de intarire si protectie a betonului	m2	1 183,500	45,50 24,30	53 845,839 28 759,189
		<i>Total</i>	lei			1 568 858,43 7
		Total Rigole de acostament monolite Inklusiv salariu				1 568 858,43 7 192 799,588

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 568 858,43
		Asigurarea sociala	24 %			46 271,90
		Total				1 615 130,33
		Cheltuieli de regie	6 %			96 907,82
		Total				1 712 038,15
		Beneficiu de deviz	4 %			68 481,53
		Total				1 780 519,68
		TVA	20 %			356 103,94
						2 136 623,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				192 799,59

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Crețu Mihail
Date: 2026.08.28 12:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLODOVA EUROPEANĂ



Obiect Lucrari de reparatie capitala a drumului L599.1 (
Capacilia - Haragis, drum de acces spre s. Haragis)

Investitor


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Rigole de acostament monolite				
1	DC04B	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			36,57
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	90,00	26,10
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	512,55	1,79
	4100116207806	Apa	m ³	0,0400	12,50	0,50
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	27,80	8,17
		Cheltuieli directe	lei			86 554,385
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30	m ³			713,33
						89,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	90,00	89,10
	1411122201752	Piatra sparta LA30	m ³	1,1500	505,20	580,98
	4100126202818	Apa	m ³	0,1000	12,50	1,25
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,00
		Cheltuieli directe	lei			81 045,702
3	DI119	Rigola din beton monolit (C30/37 XC4, XF4, XM2 CEM II/42,5R D16 S1) turnata cu ajutorul unui finisor de beton cu cofraj glisant (2367 ml * 0,125 m3/ml = 295,875 m3)	m ³			4 479,51
						287,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	90,00	287,10
	2663102100000-30/37D16	C30/37 XC4, XF4, XM2 CEM II/42,5R D16 S1	m ³	1,0200	2 639,58	2 692,37
	2922140007000112	Finisor de beton cu cofraj glisant	h-ut	0,4280	3 402,68	1 500,04
		Cheltuieli directe	lei			1 325 374,741
4	DC04A	Taiera cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie (Rost tehnologic transversal)	m			57,30
						14,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	90,00	14,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	512,55	1,79
	4100116202806	Apa	m ³	0,0400	12,50	0,50
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	27,80	4,45
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,1600	226,00	36,16
		Cheltuieli directe	lei			16 961,370
5	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastie bituminoas	m			17,15
						9,90
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1100	90,00	9,90
	232032260022022	Mastica bituminoasa	kg	0,4300	15,00	6,45
	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	100,00	0,80
		Cheltuieli directe	lei			5 076,400
6	RpCR28A	Vopsirea cu solutie de intarire si protectie a betonului	m ²			45,50
						24,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	90,00	8,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1800	90,00	16,20
	2430226100034112	Solutie de intarire si protectie a betonului	kg	0,1100	192,70	21,20

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Digitally signed by Crețu Mihail
Date: 2026.08.28 12:48:34 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Culicovschi Pavel
Date: 2026.09.01 10:18:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Lucrari de reparatie capitala a drumului L599.1 (
Capaclia - Haragis, drum de acces spre s. Haragis)
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Excludere

Valoarea de deviz 2 136 623,62 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia drumului				
		1.1. Rigole de acostament B-1-18-50				
1	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 h-8 cm	m3	128,800	2 742,98 287,10	353 295,566 36 978,480
2	DI119	Fundatii monolite din mortar M15 pentru rosturi dintre blocuri	m3	1,200	2 181,98 287,10	2 618,374 344,520
3	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat B-1-18-50) 0.09m3/buc	buc	2 367,000	524,10 17,10	1 240 544,70 0 40 475,700
		<i>Total</i>	lei			1 596 458,64 0
		Total Rigole de acostament B-1-18-50				1 596 458,64 0
		Inclusiv salariu				77 798,700
		<i>Total</i>	lei			1 596 458,64 0
		Total Constructia drumului				1 596 458,64 0
		Inclusiv salariu				77 798,700
		Total	lei			1 596 458,64
		Asigurarea sociala	24 %			18 671,69

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 615 130,33
		Cheltuieli de regie	6 %			96 907,82
		Total				1 712 038,15
		Beneficiu de deviz	4 %			68 481,53
		Total				1 780 519,68
		TVA	20 %			356 103,94
						2 136 623,62
		Total deviz: Inclusiv salariu				77 798,70

Digitally signed by Crețu Mihail
Date: 2026.08.28 12:49:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Intocmit

MOLDOVA EUROPEANĂ

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Covali Anatolie
Date: 2026.09.01 10:21:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiect Lucrari de reparatie capitala a drumului Investitor
L599.1 (Capaclia - Haragis, drum de acces spre
s. Haragis)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol normă și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcția drumului				
		1.1. Rigole de acostament B-1-18-50				
1	DI119	Fundatii monolite din beton C12/15 h-8 cm	m3			2 742,98
						287,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	90,00	287,10
	2663102100000-c12/15	Beton C12/15	m3	1,0200	2 050,00	2 091,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		Cheltuieli directe	lei			353 295,566
2	DI119	Fundatii monolite din mortar M15 pentru rosturi dintre blocuri	m3			2 181,98
						287,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	90,00	287,10
	2663102100000-M15	Mortar M15	m3	1,0200	1 500,00	1 530,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 500,00	166,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
		Cheltuieli directe	lei			2 618,374
3	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat pina la 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (element prefabricat E-1-18-50) 0.09m3/buc	buc			524,10
						17,10
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,1900	90,00	17,10
	2666122800611-B11850	Element B 1-18-50 0.09 m3/buc	buc	1,0000	480,00	480,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0600	450,00	27,00
		Cheltuieli directe	lei			1 240 544,700

APROBAT:

Intocmit

Digitally signed by Crețu Mihail

Date: 2026.08.28 12:50:25 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Culicovschi Pavel

Date: 2026.09.01 10:17:41 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ